



**Пояснительная записка**  
**к проекту корректировка инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части**  
**проектов по строительству и реконструкции объектов электросетевого**  
**хозяйства**

**Приволжской дирекции по энергообеспечению на 2020-2024 гг.**  
**в границах Астраханской области**

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» в части проектов по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства ОАО «РЖД» на 2020-2024 годы в границах Астраханской области утверждена приказом Министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области № 036-О от 05.05.22г.

Объем финансирования программы составляет 46,824 млн. руб. (с НДС), в том числе за счет средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам), на сумму 3,301 млн. руб., а также за счет прочей амортизации, не учтенной в тарифе – 43,523 млн. руб.

Период	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
2020 год	34,970	2,537	32,433
2021 год	11,606	0,516	11,090
2022 год	0,000	0,000	0,000
2023 год	0,000	0,000	0,000
2024 год	0,248	0,248	0,000
Всего	46,824	3,301	43,523

В основу Программы положены задачи по разработке и реализации инвестиционных проектов, в которые входят реконструкции, модернизации и техническое перевооружении действующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «РЖД».

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

2020 и 2021года - выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение объектов электроснабжения на ст. Сероглазово» с вводом объекта в эксплуатацию в 2021 году.

2022 год - лимит финансирования отсутствует

2023 год - лимит финансирования отсутствует

2024 год:

выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Техническое перевооружение линий электропередачи на ст. В. Баскунчак протяженностью 1,2 км»

Программой предусмотрены следующие объемы работ:

- Техническое перевооружение линий электропередачи на ст. В. Баскунчак протяженностью 1,2 км, включающее в себя работы по техническому перевооружению ЛЭП-0,23 кВ от КТП "Промывка" ст.В.Баскунчак с заменой опор (9 шт.), провода (0,335 км), изоляторов, а также ЛЭП-0,4 кВ фидер "Столовая" от РУ-0,4 кВ с заменой опор (17 шт.), провода – (0,805 км), изоляторов, кабеля АВВГ (4\*25 - 0,06 км);

- Техническое перевооружение объектов электроснабжения на ст. Сероглазово с проведением работ по ВЛ-10 кВ фидер ПЭ и фидер СЦБ - 16,185 км линии, с проведением замены кабеля (1,132 км), установки мачтовых КТП (3 шт.), а также техническое перевооружение н/в сетей электроснабжения ст. Сероглазово 2,62 км линии с заменой КТП-400/10/04 кВ на КТП-630/10/0,4 кВ и установкой АСКУЭ.

По объектам, включенным в проект программы, осуществляется передача электрической энергии сторонним потребителям в границах Астраханской области.

В связи с включением в программу выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение тяговой подстанции Аксарайская-1 (ПС 220 кВ Тяговая-1). Замена масляных выключателей 220 кВ, замена защит 220 кВ. Организация ССПИ» для обновления оборудования и устройств 110-220 кВ тяговых подстанций ОАО «РЖД» необходима корректировка планов 2023 и 2024 годов.

2023 год:

выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение тяговой подстанции Аксарайская-1 (ПС 220 кВ Тяговая-1). Замена масляных выключателей 220 кВ, замена защит 220 кВ. Организация ССПИ» с распределением финансирования на 2023-2024 годы в соответствии с условием договора.

2024 год :

выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Техническое перевооружение линий электропередачи на ст. В. Баскунчак протяженностью 1,2 км».

В результате корректировки объем финансирования программы составит 253,232 млн. руб. (с НДС), в том числе за счет средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам), на сумму 8,388 млн. руб., а также за счет прочей амортизации, не учтенной в тарифе – 244,845 млн. руб.

Период	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
2020 год	34,970	2,537	32,433
2021 год	11,606	0,516	11,090
2022 год	0,000	0,000	0,000
2023 год	196,664	5,087	191,578
2024 год	9,992	0,248	9,744
Всего	253,232	8,388	244,845